

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL Armo®			Page 2 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
110	Maçonnerie en briques de terre cuite MB ou MBD					
114	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite MBD.					
.500	Maçonnerie armée, exécutée en même temps que le gros oeuvre; hourdage à joints pleins.					
.501	01 Armo, maçonnerie armée à armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen 02 Epaisseur mm l x h cm 29x19. 03 Hauteur m..... 04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.	0	m2			
.502	01 Armo, maçonnerie armée à armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen 02 Epaisseur mm l x h cm 29x19. 03 Hauteur m..... 04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.	0	m2			
.503	01 Armo, maçonnerie armée à armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen 02 Epaisseur mm l x h cm 29x19. 03 Hauteur m..... 04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.	0	m2			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet	Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL Armo®	Page 3 10.3.2021			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:	
520	Armatures pour maçonnerie 				
521	Armatures de joints d'assise.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.110	2 barres longitudinales, diamètre mm 4.				
.111	Ecartement mm 50 à 120.	0	m		
.120	2 barres longitudinales, diamètre mm 5.				
.121	Ecartement mm 50 à 180.	0	m		
522	Armature verticale.				
.001	01 Description: 02 Marque, type..... 03 up = kg.	0	up		
.002	01 Fer d'attente pour radier en béton. Forage de trous dans béton, y compris brossage et soufflage des trous. Remplissage des fers d'attente par injection de coulis de scellement adéquat. 02 Coulis de scellement Marque, type..... 03 up = pces	0	up		
540	Jonctions de murs 				
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.101	Diamètre mm 4.	0	p		
	Total: TFL Armo®				