

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 2 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
120	Maçonnerie en briques de terre cuite légères MBL ou MBLD					
121	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite légères MBLD.					
.100	Exécution en même temps que le gros oeuvre.					
.101	01 ThermoCellit MZ70 24 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,07. Résistance à la compression de la maçonnerie f _{yk} N/mm ² 3,6. 04 Hourdage sans jointoyage vertical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....	0	m2			
.102	01 ThermoCellit MZ70 30 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,07.	0	m2			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet	Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70	Page 3 10.3.2021			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
.103	Résistance à la compression de la maçonnerie f_{yk} N/mm² 3,6. 04 Hourdage sans jointoyage vertical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....	0	m2	Report:	
	01 ThermoCellit MZ70 36.5 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,07. Résistance à la compression de la maçonnerie f_{yk} N/mm² 3,6. 04 Hourdage sans jointoyage vertical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....				
.104	01 ThermoCellit MZ70 42.5 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,07. Résistance à la compression de la maçonnerie f_{yk} N/mm² 4,3. 04 Hourdage sans jointoyage ver-	0	m2		
	Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 4 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	tical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....			Report:		
.105	01 ThermoCellit MZ70 49 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,07. Résistance à la compression de la maçonnerie f_xk N/mm2 3,6. 04 Hourdage sans jointoyage ver- tical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....	0	m2			
R 129	Supplément pour maçonnerie en briques de terre cuite légères à propriétés spécifiées MBLD.					
R .100	Supplément pour travaux supplémentaires.					
R .101	Pose horizontale du 1er rang sur lit de mortier. 01 Conc. art.	0	m			
R .102	Pose de l'étalement sous la maçonnerie ThermoCellit saillante pour raccord périphérique.	0	m			
				Report		

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 5 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:		
210	MB, MBD, MBL, MBLD: suppléments, travaux accessoires					
211	Suppléments pour têtes de murs, embrasures, tableaux et angles, sur maçonnerie MB, MBD, MBL ou MBLD.					
.100	Façon de têtes de murs, embrasures et tableaux.					
.110	A angle droit.					
.111	Pour toute épaisseur et hauteur de maçonnerie.	0	m			
.120	Forme spéciale.					
.121	01 Pour les embrasures. Exécution avec pièce d'embrasure. Dimensions brique longueur x largeur x hauteur mm 250x175x80. Collage frontal sur l'embrasure pces/m 4. Y compris treillis d'armature tous les 2 rangs. 02 Conc. art.....	0	m			
.122	01 Entaillage de l'embrasure pour cadres de fenêtre posés à fleur. Dimensions longueur x largeur mm 02 Conc. art.....	0	m			
.200	Façon d'angles de murs obliques.					
.201	Pour toute épaisseur et hauteur de maçonnerie.	0	m			
.202	01 Conc. art.....	0	m			
				Report		

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 6 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
212	Suppléments pour couronnements de maçonnerie.					
.100	Au mortier.					
.110	Couronnement horizontal.					
.112	02 Conc. art..... Avec mortier thermo-isolant LM 21.	0	m			
.113	02 Conc. art..... Protection de parapets par application de mortier à lit mince avec treillis d'armature. Largeur mm	0	m			
.120	Couronnement incliné.					
.121	Pour toute épaisseur de maçonnerie.	0	m			
.122	02 Conc. art..... Avec mortier thermo-isolant LM 21.	0	m			
.200	Remplissages.					
.210	Remplissage entre chevrons ou le long de chevrons, y compris arasement au nu supérieur des chevrons et couche de séparation.					
.212	02 Conc. art.....	0	m			
.281	01 Doublage pour poutres ou chevonnages. 04 Conc. art..... 05 Doublage en brique B épaisseur mm Doublage hauteur mm Isolation thermique en laine de roche kg/m3 32. Marque, type: Isolation thermique épaisseur mm	0	m			
.300	Façon d'appuis pour sablières, pannes, solives et similaires.					
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 7 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
212.301	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 36.5. 04 Conc. art..... 05 Longueur x hauteur mmmm 365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. 06 Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	p			
.302	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 42.5. 04 Conc. art..... 05 Longueur x hauteur mm 425. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. 06 Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	p			
.400	Encastremets.					
.410	Encastrement de chevrons, pannes, solives et similaires, y compris couche de sépara- tion.					
.412	02 Conc. art.....	0	p			
214	Suppléments sur maçonnerie.					
.200	Pour sommier de répartition des charges.					
.201	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 36.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.202	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 42.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x425. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.203	01 Appuis pour solivage avec	0	up			
	Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 8 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	brique U ThermoCellit 30. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x300. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).					
.204	01 Appuis pour solivage avec brique U ThermoCellit 36.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.205	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 42.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x42.5. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.801	01 Pose de douilles d'ancrage dans dalle supérieure en béton pour fixation de charpente, avec tiges filetées. Fourniture aux soins de la direction des travaux. 04 up = pces	0	up			
.802	01 Découpe de réservations pour tiges filetées. Découpe dans ThermoCellit. Pour ancrage de charpente avec tiges filetées. Réservation longueur x largeur mm 100x100. Hauteur mm..... 03 Conc. art..... 04 up = pces	0	up			
	Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 9 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
214.803	01 Isolation et obturation des réservations pour tiges filetées. Avec mortier thermo-isolant LM 21. Isolation thermique minérale: marque, type 03 Conc. art..... 04 up = pces	0	up			
216	Doublage de têtes de dalles, pour maçonnerie MB, MBD, MBL ou MBLD.					
.001	01 Doublage de rive de dalle. Exécution après enlèvement du coffrage du rive de dalle. 02 Doublage épaisseur mm..... 03 Doublage hauteur mm..... 04 Isolation thermique matériau: laine de roche kg/m3 32. Marque, type: 05 Isolation épaisseur mm	0	m			
.002	01 Doublage de rive de dalle pour exigences élevées relatives à l'isolement acoustique. Exécution après enlèvement du coffrage du rive de dalle. 02 Doublage épaisseur mm....., avec brique PST!-Silenzio. Hourdage à joints pleins. 03 Doublage hauteur mm..... 04 Isolation thermique matériau: laine de roche kg/m3 60. Marque, type: 05 Isolation épaisseur mm	0	m			
.003	01 Système de rive de dalle DRE collé sur joint d'assise (sert de coffrage de rive de dalle) 06 Type d'élément de rive DRE	0	m			
R 219	Pied de mur, maçonnerie MB, MBD, MBL et MBLD.					
R .001	Exécution couche de pose plane pour compensation des irrégularités avant maçonnerie. 01 Exécution en même temps que le gros oeuvre. 02 Selon plan 03 Epaisseur de couche jusqu'à mm	0	up			
				Report		

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuilleries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 10 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	04 Largeur de couche mm					
	05 Avec mortier thermo-isolant LM 21.					
	06 Avec mortier de ciment.					
R .002	Exécution doublage des murs porteurs intérieurs en brique de terre cuite, avec isolation thermique. (Pour socle en béton extérieur, mise en soumission indép. avec le chap. 241). Elément calorifuge sous pied de mur dans article séparé 01 Selon plan	0	up			
	02 Maçonnerie épaisseur totale mm					
	03 Doublage intérieur avec brique B épaisseur mm					
	04 Isolant thermique minéral épaisseur mm					
	05 Isolant marque, type:					
	06 Conductivité thermique de l'isolation thermique W/mK					
R .003	01 Muret en ThermoCellit coupée. 02 Découpe aux soins de la direction des travaux. 03 Selon plan	0	up			
250	Linteaux pleins					
251	Suppléments sur maçonnerie pour linteaux pleins, y com- pris compensation de hauteur pour raccordement avec maçon- nerie superposée.					
.100	Linteaux en terre cuite. 01 Marque, type.....					
.181	01 Hauteur mm..... 02 Largeur mm..... 03 Longueur m..... 04 Conc. art..... 05 up = m. 08 Pour maçonnerie superposée à linteau à partir de m 1,40: collage de joints verticaux avec mortier à lit mince pour ThermoCellit sur 1 à 2 rangs.. 1 rang au-dessus du linteau avec natte de garniture ou	0	up			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 11 10.3.2021
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
260	armature Murfor. Bandeaux, linteaux évidés				
262	Fourniture et pose de linteaux avec bandeau extérieur, pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui et évidement pour dispositif d'entraînement.				
.200	Bandeau en béton ou en terre cuite.				
.281	01 Hauteur intérieure mm.. Hauteur extérieure mm..... 02 Longueur m..... 03 up = pces. 06 Avant-linteau Stahlton type 3, porteur. Largeur mm 170. Bandeau épaisseur mm 50. Dessus épaisseur mm 60.	0	up		
264	Fourniture et pose de caissons pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui, évidement pour dispositif d'entraînement et feuillure pour cadre de fenêtre.				
.801	01 Linteau en terre cuite pour briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Shadow. Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm (365, 425 ou 490) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm	0	up		
.802	01 Linteau en terre cuite pour briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Shadow Neoline. Tuileries Fribourg & Lausanne SA	0	up		
				Report	

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 12 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	3186 Düdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm..... (300, 365, 425 ou 490) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm					
.803	01 Linteau en terre cuite pour briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Neoline. Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm (300, 365, 425 ou 490) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm	0	up			
.804	01 Prolongement de l'aile extérieure mm 30. 02 Pour linteau Roka-Lith type 07 up = pces.	0	up			
.805	01 Rail de raccord de fenêtre. 02 Pour linteau Roka-Lith type 06 Longueur m..... 07 up = pces.	0	up			
				Report		

CAN 314 V'13 Texte complet	Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70	Page 13 10.3.2021			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:	
510	Coupures de capillarité 				
511	Exécution d'une coupure de capillarité à la base de la maçonnerie, y compris lit de mortier.				
.100	Matériau au choix de l'entrepreneur.				
.103	01 Largeur mm	0	m		
520	Armatures pour maçonnerie 				
521	Armatures de joints d'assise.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.110	2 barres longitudinales, diamètre mm 4.				
.111	Ecartement mm 50 à 120.	0	m		
.400	Treillis en fibres de verre résistant aux alcalis.				
.403	01 Largeur mm..... Natte de fibres de verre.	0	m		
540	Jonctions de murs 				
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.				
.801	01 Treillis d'armature, liaison. 3x par hauteur d'étage. 02 Marque, type.....	0	p		
.802	01 Treillis d'armature comme liaison en cas d'exigences élevées relatives à la protection contre le bruit dans la paroi extérieure. 3x par hauteur d'étage.	0	p		
	Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ70			Page 14 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
R 549	ThermoCellit - PST!-Silenzio - liaison ThermoCellit. 02 Treillis de fibres de verre alcalinisant. 06 Selon plan					
R .001	Raccord murs mitoyens aux parois extérieures pour exigences élevées relatives à l'isolement acoustique. 01 Conc. art. 02 Hourdage à joints pleins de doublage frontal en brique de terre cuite PST!-Silenzio. 03 Doublage largeur mm 04 Doublage hauteur mm 05 Isolation thermique: 06 Matériau: laine de roche kg/m3 60. 07 Marque, type: 08 Isolation thermique épaisseur mm 09 Isolation thermique largeur mm 10 Isolation thermique hauteur mm 11 Latéralement par rapport au mur mitoyen: 12 PS 81 largeur mm 13 PS 81 hauteur mm	0	m			
R .002	Appui acoustique selon indications ingénieur en physique du bâtiment:	0	m			
550	Couches de séparation					
551	Couches de séparation horizon- tales entre maçonnerie et pla- fond.					
.100	Sur maçonnerie non porteuse.					
.110	Matériau au choix de l'entre- preneur, épaisseur mm 10 à 20.					
.112	01 Maçonnerie épaisseur mm.	0	m			
.200	Sur maçonnerie porteuse.					
.210	Matériau au choix de l'entre- preneur.					
				Report		

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich